



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074, тел. (044) 430-03-32, (044) 430-11-15
Контактний центр міста Києва 15-51 E-mail: security@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 42698051

07.07.2022 № 079-1976

на № _____ від _____

ТОВ «Саліт»

Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою встановлення очікуваної вартості предмета закупівлі просить вас надати комерційну пропозицію відповідно до технічних та якісних вимог згідно з додатком.

Додатки:

1. Підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.;
2. Дефектні акти на 3 арк.

Директор

Роман ТКАЧУК

Катерина Нагачевська
Марина Шуліка 044-430-00-18



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074, тел. (044) 430-03-32, (044) 430-11-15
Контактний центр міста Києва 15-51 E-mail: security@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 42698051

07.07.2022 № 079-1574
на № _____ від _____

ТОВ «Афінацентр»

Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою встановлення очікуваної вартості предмета закупівлі просить вас надати комерційну пропозицію відповідно до технічних та якісних вимог згідно з додатком.

Додатки:

1. Підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.;
2. Дефектні акти на 3 арк.

Директор

Роман ТКАЧУК

Катерина Нагачевська
Марина Шуліка 044-430-00-18



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074, тел. (044) 430-03-32, (044) 430-11-15
Контактний центр міста Києва 15-51 E-mail: security@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 42698051

07.07.2022 № 079-1975

на № _____ від _____

ТОВ «Ж.О.К.»

Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою встановлення очікуваної вартості предмета закупівлі просить вас надати комерційну пропозицію відповідно до технічних та якісних вимог згідно з додатком.

Додатки:

1. Підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.;
2. Дефектні акти на 3 арк.

Директор

Роман ТКАЧУК

Катерина Нагачевська
Марина Шуліка 044-430-00-18

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	
<u>I. Витрати труда</u>				
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2492,18
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	315,15
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	17,47
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	6,44
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	330,33
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3161,57
		Середній розряд робіт	розряд	3,5
1	2	3	4	5
<u>II. Будівельні машини і механізми</u>				
9	CH234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,558
10	CH211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,23112
11	CH233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,792
12	CH233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,792
13	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,492
14	CH205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,03024
15	CH215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,00624
16	CH202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,80136
17	CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,464
18	+CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,16
19	CH233-803-П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш. год	0,189312

20	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,02448
1	2	3	4	5
21	CH233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	4,64
22	CH211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	0,17958
23	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,2761
24	CH233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,792
25	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	15,68285
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.	
		Дизельне паливо	кг	27,365
		Електроенергія	кВт-год	26,954
		Мастильні матеріали	кг	2,163
		Гідравлічна рідина	кг	0,491
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
26	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,28992
27	+CH270-115	Дрилі електричні	маш. год	11,2978
28	CH203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	26,656
29	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,055
30	CH200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,148
31	CH270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	62,13564
32	CH200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,32
33	CH270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,492
34	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год	218,309763
1	2	3	4	5
35	CH270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,384
36	CH233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,03024
37	+CH270-119	Шуруповерти	маш. год	190,345127
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>		
38	&C1519-11529 варіант 1	Автоматичний вимикач 16А	шт	1
39	&C1519-11529 варіант 3	Автоматичний вимикач ЯРП 250	шт	1
40	&C1519-11529	Автоматичний вимикач, однофазний, In=10А, Ir=10А, 2Р, "С", 220В	шт	2
41	+C188888-4 варіант 3	Анкер металевий 10x100	шт	208
42	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,105
43	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,01896

44	+C123-98-2 варіант 1	Блоки віконні	м2	35,04
45	&C111-18-1-5 варіант 1	Болт М6х25 мм	шт	80
46	&C111-18-1-5 варіант 10	Болт М6х80 мм	шт	20
47	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,001008

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

48	&C1545-215- И1 варіант 4	Вимикач Schneider-Electric Asfora Plus 1- клавішний	100шт	0,02
49	+C121-254 варіант 8	Ворота протипожежні 3х3	шт	4
50	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,001578
51	&C111-741-18 варіант 2	Гіпсокартонна плита 1200х3000х12,5	м2	6,15
52	&C111-18-1-5 варіант 2	Гайка М6	шт	80
53	+C130-1156 варіант 1	Гак хомути металевий	шт	16
54	+C130-1156 варіант 6	Гак хомути металевий	шт	52
55	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002025
56	&C111-1624- ПР варіант 1	Грунтовка, бітумна	т	0,5743
57	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,006588
58	&C111-1850-1 варіант 4	Дюбель пластиковий 6х60 мм	шт	1809
59	&C1545-44-3 варіант 1	Дюбель-цвях 6х60 мм	100шт	0,45
60	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 3 мм	т	0,000015
61	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,001075

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

62	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0004275
63	+C130-1156 варіант 4	Жолоб водостічний 100 мм L=3 м (Н)	шт	8
64	&C1545-8-1 варіант 2	З'єднувач дворівневий для CD-60 профіля	шт	958
65	&C1545-8-1 варіант 1	З'єднувач для CD-60 профіля	шт	371

66	&C111-18-1-5 варіант 8	Зажим-фіксатор	шт	12
67	&C111-18-1-5 варіант 12	Затискачі для СІП кабеля	шт	22
68	&15093-35043-1 варіант 15	Кабель СІП - 5-А 16мм	1000м	0,102
69	&15093-35043-1 варіант 16	Кабель перерізом 3x1.5мм ² (N) НХН FE 180/30	1000м	0,1071
70	&15093-35043-1 варіант 12	Кабель перерізом 3x1.5мм ² ВВГнгд	1000м	0,15
71	+C130-1156 варіант 8	Коліно 45*	шт	12
72	&C1545-215-И1 варіант 3	Коробка розподільча 100x100 IP65	100шт	0,1
73	+C118-43 варіант 2	Кронштейни	шт	4
74	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,015
1	2	3	4	5
75	+C130-1156 варіант 7	Лійка	шт	4
76	&C1547-4-101 варіант 4	Лампа ЛЕД 50 Вт	шт	29
77	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,035
78	&C1545-89-1 ² 1-1 варіант 3	Металорукав ф20мм	м	50
79	&C1512-6-1 варіант 5	Муфта з'єднувальна (труба-труба) д.25мм пластикові/ЕТ	шт	15
80	&C111-18-1-5 варіант 9	Натягувач з гаком	шт	8
81	&C1545-8-1 варіант 3	Підвіс універсальний 125 мм	шт	825
82	&C111-196-П варіант 2	Піна монтажна протипожежна 750 мл	шт	9
83	&C111-196-П варіант 3	Піна-клей 750 мл	шт	2
84	+C1421-9552 варіант 1	Пісок	м3	0,36
85	&C188888-11-7 варіант 1	ПС-20	м2	692
86	&C1-ПР1-3 варіант 1	Парапет оцинков. товщ. 0,5мм шир 500мм	м.п.	38,934

87	&C1545-215- И1 варіант 7	Перемикач Legrand 1- Клавішний	100шт	0,02
1	2	3	4	5
88	&C1545-215- И1 варіант 5	Перемикач Legrand 2- Клавішний	100шт	0,01
89	&C1512-6-1 варіант 3	Поворот 90 гр. (труба-труба) д.25мм пластикова /ЕТ	шт	6
90	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	127,5939
91	&C1545-89-1-1 варіант 3	Профіль CD-60 оцинкований	м.п.	1638
92	&C1545-89-1-1 варіант 4	Профіль UD-27 оцинкований	м.п.	176
93	&C111-826- 36-3 варіант 3	Профіль стартовий ПВХ	м	30
94	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	м3	0,06025
95	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6	м3	0,50391
96	+C1113-77 варіант 1	Розчинник,ксилол	т	0,0000338
97	&C111-852-2- 1Е варіант 1	Руберойд наплавляємий Биполь ЕКП 4,0 для верхніх шарів	м2	866,13
98	&C111-852-2- 1Е варіант 5	Руберойд наплавляємий Биполь ЕПП 3,0	м2	768,9
99	+C111-1782 варіант 2	Сітка арт. 50х50х3	м2	5,28
100	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,40442
1	2	3	4	5
101	&C1-ПР1-4 варіант 1	Самоклеюча стрічка Екобіт	м.п.	39,69
102	&C111-1850-1 варіант 3	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	6635
103	&C1545-44-3 варіант 2	Саморіз 3,5х9,5 мм	100шт	0,65
104	&C111-1850-1 варіант 2	Саморізи 4,2х25	шт	7267
105	+C1547-7 варіант 1	Світильник	шт	4
106	&C1547-4-101 варіант 3	Світильник IP65 "жолудь"	шт	29
107	&C1547-4-101	Світильник IP65 -НПП-100Вт	шт	4

	варіант 6			
108	+С1547-7 варіант 2	Світильник аварійний	шт	8
109	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024
110	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,701
111	&С1545-89-1-1 варіант 1	Спецпланки	м.п.	223
112	&С1-ПР1-3 варіант 2	Сталь оц. на відлив товщ.0,5мм шир 550мм	м.п.	74,16
113	&С111-1683-4 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована	м	24
114	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,414
1	2	3	4	5
115	+С1421-9847	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Д, марка 3	т	12,32969
116	&С1512-6-1 варіант 4	Трійник пластиковий 25	шт	9
117	&С1545-260-1 варіант 1	Трос сталевий оцинкований, діаметр 6 мм	м	48
118	+С130-1156 варіант 2	Труба водостічна 100 мм L=3 м (Н)	шт	4
119	&С1545-89-1-1 варіант 2	Труба пластикова/ЕТ жорстка д.25мм	м	49,5
120	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0008961
121	&С113-364-5 варіант 1	Труби сталеві 40x4 мм	т	0,05
122	+С111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,0000315
123	+С130-262 варіант 1	Флюгарки	шт	14
124	+С130-1156 варіант 5	Хомут жолоба	шт	52
125	+С130-1156 варіант 3	Хомут труби	шт	16
126	&С111-18-1-5 варіант 11	Цанга М8	шт	20
127	С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,004392
1	2	3	4	5
128	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50	т	0,0000088

		мм		
129	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,1
130	+С111-1324 варіант 1	Цемент, марка 400	т	0,198
131	&С111-18-1-5 варіант 3	Шайба М6	шт	80
132	&С111-18-1-5 варіант 5	Шайба М8	шт	20
133	С1545-291	Шпилька	комплект	8,16
134	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000032
135	+С1421-9505 варіант 2	Щебінь 40-70мм	м3	0,5472
136	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,2448
137	&С100-1517-2072-УН варіант 3	Щит розподільний ЩРН	шт	1
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат		
138	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	153,4237
139	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,277

1	2	3	4	5
		Разом	грн.	
		Разом по розділу III	грн.	
		Підсумкові витрати енергоносіїв		
		для усіх машин		
		Електроенергія	кВт-год	180,378
		Мастильні матеріали	кг	2,44
		Гідравлічна рідина	кг	0,491
		Дизельне паливо	л	32,194
		<u>Довідкові дані</u>		
		Будівельне сміття	т	15,95506

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на «ПРОЕКТУВАННЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКЛАДІВ ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ НА
ВУЛ. КИЇВСЬКІЙ, 144 В М. ОБУХІВ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дерев'яних полотен зовнішніх воріт	м2	36	
2	Улаштування протипожежних воріт із готових полотен глухих при установлених стовпах	м2	36	
3	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4,8	
4	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	4,8	
5	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	4,8	
6	Приготування важкого бетону з гравію, клас бетону В15	м3	0,72	
7	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	4,8	
8	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	4,8	
9	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	4,8	
10	Знімання засклених віконних рам	м2	36	
11	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	20	
12	Мурування окремих ділянок зовнішніх стін середньої складності із цегли	м3	0,25	
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	35,04	
14	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	7,3	
15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	5,85	
16	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	657	
17	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	210	
18	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	210	
19	Опорядження стін фасадів профлистом без утеплення з риштувань	м2	586	
20	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	16	
21	Улаштування жолобів настінних зі звисами з оцинкованої сталі	м	24	

1	2	3	4	5
22	Навантаження сміття вручну	т	3,3864	
23	Перевезення сміття до 30 км	т	3,3864	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на «ПРОЕКТУВАННЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКЛАДІВ ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ НА
ВУЛ. КИЇВСЬКІЙ, 144 В М. ОБУХІВ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Електромонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж групових щитків	шт	5	
2	Демонтаж труб діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	м	30	
3	Демонтаж кабелю	м	80	
4	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5	
5	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	27	
6	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	
7	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
8	Прокладання труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	49,5	
9	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	80	
10	Прокладання одного кабелю перерізом до 10 мм ² , що закріплюється на тросі	м	70	
11	Прокладання кабелю аварійного сповіщення на скобах при відкритій проводці, перерізом до 6 мм ²	м	105	
12	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [тросах], кількість ламп 1 шт	шт	29	
13	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	4	
14	Монтаж аварійних ліхтарів	шт	8	
15	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	5	
16	Монтаж кронштейнів	шт	4	
17	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	100	
18	Виготовлення металоконструкцій (опори під освітлення)	т	0,05	
19	Монтаж металоконструкцій	т	0,05	
20	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м ²	2,25	
21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	2,25	
22	Монтаж зовнішніх світильників для ламп розжарювання на сталевих трубах	шт	4	

1	2	3	4	5
23	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 40 мм	отв.	3	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на «ПРОЕКТУВАННЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКЛАДІВ ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ НА
ВУЛ. КИЇВСЬКІЙ, 144 В М. ОБУХІВ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»**
Покрівля Склад №2

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	680,4	
2	Ремонт асфальтобетонної стяжки площею до 1,0 м2	місць	189,6	
3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	680,4	
4	Демонтаж флюгарок (аераторів)	шт	14	
5	Установлення флюгарок (аераторів)	шт	14	
6	Заміна парпетів шириною до 0,7 м з листової сталі	м	37,8	
7	Заміна відливів, карнизів шириною до 0,7 м з листової сталі	м	72	
8	Демонтаж примикань рулонних до стін і парпетів висотою до 750мм	м	37,8	
9	Улаштування примикань висотою до 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів Біполь ЕКП 4,0 до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників	м	37,8	
10	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів [при улаштуванні примикань]	м	37,8	
11	Ремонт штукатурки примикань цементним розчином висотою до 750мм	м2	16,7	
	**			
12	Навантаження сміття вручну	т	12,29645	
13	Перевезення сміття до 30 км	т	12,29645	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]